<u>पंजीकृत डाक द्वारा</u>

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लायब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-110012

मि.सं.11(16)/2016-17/कार्य दिनांक 08 मई, 2017

सेवा में

मै.

विषयः- प्रशासनिक खंड के शौचालयों के दरवाजों को बदलने, रिपेयर और पेंटिंग का कार्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त कार्य के लिए संलग्न अनुसूचियों (परिशिष्ट-। एवं ।।) के तहत क्रमशः मांगी गई जानकारी एवं वर्णित मदों के लिए अपनी न्यूनतम दरें उद्धृत करें तथा अपनी दरें उद्धृत करते समय, निम्नलिखित नियम व शर्तों को ध्यान में अवश्य रखें ः-

1. कार्य, मदों में निर्दिष्ट विवरणानुसार ही किया जाना चाहिए तथा सम्पूर्ण कार्य, कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 20 दिनों के अन्दर-अन्दर समाप्त हो जाना चाहिए ।कार्य करतें समय **के.लो.नि.वि.** द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करें ।

2. **Quotation** संस्थान में दिनांक **<u>29.05.2017</u>** को **<u>दोपहर 02.00</u>** बजे तक, संस्थान के निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा । निविदाएं उसी दिन **<u>दोपहर 02.30</u>** बजें नियत समिति के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें निविदाकर्ता भाग ले सकते हैं । **नियत** तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली विविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा तथा लिफाफे के उपर कार्य का नाम व मिसिल संख्या अवश्य लिखा होना चाहिए ।

3. निविदा में की गई किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग पर निविदाकार के अद्यहस्ताक्षर होने चाहिए तथा निविदाकार द्वारा उद्धत की गई दर, पूरे कार्य के लिए होनी चाहिए, जिसमें माल, परिवहन,श्रम तथा अन्य जरूरी इंतजाम शामिल हैं ।किसी भी प्रकार के कर, रॉयल्टीज इत्यादि का भुगतान निविदाकार/ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा तथा उद्धत की गई दरें, अंकों तथा शब्दों, दोनों में होनी चाहिए ।

4. यदि ठेकेदार, ठेके की नियम व शर्तें पूरा नही करता है, यानि कार्य पूरा करने में देरी, प्रगति अनाए नही रखता अथवा कार्य सही नहीं करता इत्यादि तो, नियत समय पूरा करने में देरी के बाद ठेकेदार को प्रति सप्ताह करार की गई राशि का 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना अदा करना पडेगा, जिसकी अधिकतम सीमा करार की गई राशि का 10 प्रतिशत होगी ।यदि कार्य नियत समय के एक माह बाद तक भी पूरा नहीं किया जाता है तो निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं. के पास यह अधिकार होगा कि ठेका समाप्त कर, बचे हुए कार्य को किसी अन्य ठेकेदार से पूरा करा ले, जिसकी लागत दोषी ठेकेदार को देनी होगी ।दोषी ठेकेदार के द्वारा जमा की गई धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा दोषी ठेकेदार को कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा ।

5. टैक्निकल निविदा के साथ **<u>रू.3000.00 (रूपये तीन हजार मात्र)</u>** की धरोहर राशि निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं., नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफट/भुगतान आदेश आदि के रूप में जमा करानी होगी, जिसके बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । सफल निविदाकार को करार की गई राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में (कार्य शुरू करने से पूर्व) निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं., नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफट/पे आर्डर के रूप में अथावा कैशियर, भा.कृ.सा.अ.सं. के पास नकद जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति राशि कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जाएगी ।

6. दरें, निविदाएं खुलने की तिथि से 90 दिनों के लिए वैद्य मानी जाएंगी तथा ठेके की नियम व शर्तों को न मानने की दशा में निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है तथा अनुसूचि में वर्णित की गई मात्रा अनुमानित है, जोकि बाद में बढ या घट सकती है । निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं. के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताएं निरस्त कर सकते है ।

7. **<u>ठेकेदार/फर्म के पास के.लो.नि.वि./लो.नि.वि./दि.न.नि./दि.वि.प्रा./दि.ज.बो. इत्यादि का पंजीकरण होना चाहिए, जिसके साथ-साथ वैट/टिन/टैन/सेवाकर पंजीकरण, आयकर सम्बन्धी स्थायी खाता संख्या होना चाहिए तथा फर्म/ठेकेदार को सरकारी/अर्द्धसरकारी/ स्वायत्त शासी संस्था इत्यादि में ऐसे कम से कम तीन कार्य करने का अनुभव अवश्य होना चाहिये । इन सभी अहर्ताओं से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां एवं धरोहर राशि टैक्निकल बिड (परिशिष्ट-I) के साथ संलग्न होनी चाहिए, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा</u> ।**

8. कार्य के दौरान इस्तेमाल किये जाने वाला माल आई.एस.आई चिन्हित तथा उच्च स्तर का होना चाहिए । कार्य करने के लिए आवश्यक औजार तथा स्थिर यंत्रों का इंतजाम करनें की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा कार्य के दौरान केवल प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों को ही लगाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि मानक तरीके अपनाए जा रह है ।

9. कार्य के दौरान संस्थान के सामान्य कार्य-समय पर कोई प्रभाव नहीं पडना चाहिए और यदि ऐसा संभव न हो तो कार्य संस्थान के सामान्य कार्य-समय के बाद या अवकाश के दिनों में किया जाए तथा कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति, मशीन और भवन को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।

10. कार्य से इस संस्थान के प्राधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि होने पर ही भुगतान किया जाएगा तथा बिल में से 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती कर ली जाएगी । कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी एकमात्र ठेकेदार/फर्म की होगी ।

भवदीय,

(संतोष कुमार सिंह)

मुख्य तकनीकी अधिकारी (अभि.)

अनुलग्नक :- <u>उक्त वर्णित</u> ।

परिशिष्ट-।

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यु, पूसा, नई दिल्ली -12

मि.सं.11(16)/2016-17/कार्य दिनांक 08 मई, 2017

(तकनीकी एंव अन्य सूचना)

1. फर्म/ठेकेदार का नाम एवं पता :

2. क्या रू.3000.00 की धरोहर राशि जमा की गई है ? : हॉं / नहीं
   यदि हॉं तो उसका विवरण : डी.डी. संख्या : दिनांक :

3. क्या फर्म/ठेकेदार के.लो.नि.वि./लो.नि.वि./दि.न.नि. : हॉं / नहीं
   दि.ज.बो./दि.वि.प्रा. इत्यादि के साथ पंजीकृत है ।
   यदि है तो पंजीकरण संख्या :

4. सेवाकर पंजीकरण संख्या :
5. बिक्री कर/वैट पंजीकरण संख्या :
6. टिन/टैन संख्या :
7. स्थायी खाता संख्या :
8. वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 का कुल टर्न ओवर:
9. फर्म/ठेकेदार का स्तर । प्रोपराइटरी / लिमिटेड :
10. क्या फर्म/ठेकेदार ने इस तरह के कार्य सरकारी/अर्द्धसरकारी
    इत्यादि कार्यालय में किए हैं । : हॉं / नहीं
11. अन्य सूचना, यदि कोई है तो :

(उपरोक्त सभी सूचनाओं की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियां अवश्य संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और इस निविदा की नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

....

टेलिफोन संख्या ....

(रबर मोहर के साथ)

परिशिष्ट – ।।

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लायब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली-110012

मि.सं.11(16)/2016-17/कार्य

मदों की अनुसूचि

Replacement/repair of of Old Damaged Doors Frame / of Toilets Of I.A.S.R.I., New Delhi–110012.

Sl.No.	Item	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Dismantling doors, windows and clerestory windows (steel or wood) shutter including chowkhats, architrave, holdfasts etc. complete and stacking within 50 metres lead : Of area 3 sq. metres and below	each	10		
2	Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters: 35 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws, handle, tower bolt, aldrop bolts complete in all respect.	sqm	15		
3	Providing and fixing of 1 mm thick aluminium sheet over toilet doors complete.	sqm	90		
4	Providing and fixing 4mm thick coir veneer board, ISI marked IS : 14842, plain lining with necessary screws, priming coat on unexposed surface etc., complete.	sqm	30		
5	Repairing of Pressed steel door frames (mild steel sheet 1.60 mm) by welding commercial mild steel sheet of 1.60 mm thickness after cutting existing damaged portion joints mitred, welded and grinded finish, with profiles of required size, applying a priming coat of approved steel primer. Complete in all respect.	metre	30		
6	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	sqm	200		
			TOTAL		
			+ Service Tax, if any		
			Grand Total		
	Detail of the Earnest Money for Rs.3000.00 (Rupees Three Thousand Only) deposited by the Firms.				

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

SIGNATURE OF THE QUOTATIONER

सील व पूरे पते सहित

WITH SEAL & COMPLETE ADDRESS